

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia domu smútku  
**Objekt:** Búracie práce

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75m, výšky do 10m		175,440		
2	003	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	175,440		
3	003	941942911.S	Montáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	526,320		
4	003	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	59,147		
5	013	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v základoch, z muriva zmiešaného alebo kamenného -2,408 t	m3	38,513		
6	013	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobetónových prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm -2,100 t	m3	12,344		
7	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t	m3	5,831		
8	013	965081812	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t	m2	38,871		
9	760	968071116.S	Vybúranie kovových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,016 t	m	25,950		
10	013	978015331	Otlčenie omietok vápenných alebo vápenocementových vonkajších priečelí zložitejších, s výškriabaním škár s očistením muriva v rozsahu do 20 % -0,010 t	m2	60,270		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	135,357		
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,357		

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia domu smútku  
**Objekt:** Búracie práce

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13 013		979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03) t		135,357		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

14 711		712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° dvojvrstvovej -0,01000t	m2	60,818		
--------	--	-------------	---	----	--------	--	--

## Celkom